
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont kładki - zamek CISY
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 418 obręb 0008 Struga w Starych Bogaczowicach
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedziba w Boguszowie-Gorcach
ADRES INWESTORA: ul. Miła 2; 58-372 Boguszów-Gorce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Jacek Stasiak

DATA OPRACOWANIA: 05.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.2020

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 kładka		3
2 Pochwyty		3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		kładka			
1 d.1	KNR 4-01 0203-07	Napraw i wyrównanie siodeł do posadowienia kładki	m3		
		2,2 * 0,7 * 0,2 * 5	m3	1,540	
				RAZEM	1,540
2 d.1	KNR 4-01 0311-05 analogia	Obłożenie elementów betonowych kamieniem - kamień z odzysku	m		
		(0,7 + 2,2) * 2 * 5	m	29,000	
				RAZEM	29,000
3 d.1	TZKNBK IV - 235	Spoinowanie murów (filary i pilastry) z cegły gotyckiej w ilości ponad 2 m2 w jednym miejscu	m2		
		(0,7 + 2,2) * 2,5 * 2 * 5	m2	72,500	
				RAZEM	72,500
4 d.1	KNR 2-05 0204-07	Wykonanie dostawa i montaż stalowej konstrukcji nośnej kładki	t		
		1,52	t	1,520	
				RAZEM	1,520
5 d.1	KNR 2-33 0102-01	Elementy konstrukcyjne drewniane	m3		
		0,08 * 0,28 * 20,5 * 2 + 0,125 * 0,125 * 1,4 * 24	m3	1,443	
				RAZEM	1,443
6 d.1	KNR 2-33 0104-01	Ułożenie chodnika drewnianego kładki	m3		
		0,05 * 1,6 * 20,5	m3	1,640	
				RAZEM	1,640
7 d.1	KNR 2-33 0104-04	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego	m3		
		0,05 * 0,15 * 3 * 2 * 20,5 + 0,05 * 0,15 * 1,8 * 2 * 22	m3	1,516	
				RAZEM	1,516
2		Pochwyty			
8 d.2	KNR 2-05 0204-07	Wykonanie dostawa i montaż pochwyty stalowych	t		
		0,015	t	0,015	
				RAZEM	0,015